

Onderstaande begroting is slechts te hanteren als globale indicatie.

voorbeeldberekening afbouw casco-framework		bedragen in euro , excl BTW sober en doelmatig, minimaal exclusief schilderwerk, vloer/wand-afwerking					
atelier 50 m2 (± 7x8x3,5 m1.)	aantal	eenheid	materiaal/ eenheid	materiaal totaal	arbeid/ eenheid	arbeid totaal	kosten totaal
Wanden							
blokwanden 30 min brandwerend	37	m2	20	740	40	1.480	2.220
hardhouten kozijnen/deuren/ramen 30 m.brw.	4	st	500	2.000	750	3.000	5.000
scheidingswanden buren (50%)	26	m2	25	650	25	650	1.300
Installaties							
electrische installatie	1	post	600	600	200	200	800
waterleidingen	1	post	185	185	125	125	310
gezamenlijk toilet (1/4 deel)	1	st	375	375	180	180	555
verwarming (2 warmtepanelen)	1	post	400	400	300	300	700
totaal				4.950		5.935	10.885
Optioneel							
keukenblok (blok, waterl/kraan/riolering)	1	st	500	500	250	250	750
close-inn boiler met startknop	1	st	250	250	100	100	350
totaal				5.700		6.285	11.985
kosten/m2				114		126	240
atelier 100 m2 (± 14x8x3,5 m1.)	aantal	eenheid	materiaal/ eenheid	materiaal totaal	arbeid/ eenheid	arbeid totaal	kosten totaal
blokwanden 30 min brandwerend	74	m2	20	1.480	40	2.960	4.440
hardhouten kozijnen/deuren/ramen 30 m.brw.	6	st	500	3.000	750	4.500	7.500
scheidingswanden buren (50%)	26	m2	25	650	25	650	1.300
binnenwanden/binnendeuren	40	m2	20	800	25	1.000	1.800
Installaties							
electrische installatie	1	post	800	800	300	300	1.100
waterleidingen	1	post	220	220	200	200	420
toilet (wanden/deur/kozijn/pot/wast/water/riolering/vent.)	1	st	1.500	1.500	720	720	2.220
verwarming (4 warmtepanelen)	1	post	800	800	600	600	1.400
totaal				9.250		10.930	20.180
Optioneel							
keukenblok	1	st	600	600	250	250	850
close-inn boiler	1	st	250	250	100	100	350
totaal				10.100		11.280	21.380
kosten/m2				101		113	214
eenheidsprijzen per m2:		eenheid	materiaal	arbeid	materiaal + arbeid		
Plafond gipsplaat op regels		m2	20	20			
Dekvloer:							
dekvloer 60mm tot 100m2		m2		35			
veel meer dan 100m2		m2		17			
isolatie tbv vloerverwarming		m2		22			
vloerverwarming incl verdeler		m2		33			
Glas:							
spiegeldraadglas		m2	110				
30 min. brandwerend glas (30% minder bij > 10 m2)		m2	250				
glazen bouwstenen (met wapening in de voegen bij 30 min bw)		m2	160	60			